

610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная, 24, офис 303  
Тел./Факс: +7 (8332) 52-44-19, +7 (8332) 45-24-94  
<http://www.elitep43.ru/>, e-mail: [info@elitep43.ru](mailto:info@elitep43.ru),

***Прайс-лист (с 01.01.2015г.)  
на сантехнические работы***

<b>Наименование работ</b>	<b>Состав работ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Цена, руб.</b>
Проектирование системы канализации	Разработка эскизного проекта системы; технико-экономического обоснования (ТЭО), состоящего из технического задания и коммерческого предложения; монтажных схем системы; проектной документации на систему, т.е. проекта системы	м.кв.	от 50
Проектирование водоснабжения	Разработка эскизного проекта системы; технико-экономического обоснования (ТЭО), состоящего из технического задания и коммерческого предложения; монтажных схем системы; проектной документации на систему, т.е. проекта системы	м.кв.	от 50
Монтаж канализационных труб из ПВХ	Монтаж труб на открытых участках с установкой креплений для труб	м. пог.	от 125
Монтаж водопроводных труб из полипропилена	Монтаж труб на открытых участках с установкой креплений для труб	м. пог.	от 250
Установка ванны стальной	Монтаж каркаса для ванны; установка ванны на предварительно изготовленный каркас; установка сифона	шт.	2 500
Установка ванны чугунной	Монтаж каркаса для ванны; установка ванны на предварительно изготовленный каркас; установка сифона	шт.	3 500
Установка поддона душевого	Монтаж каркаса для поддона; установка поддона на предварительно изготовленный каркас; установка сифона	шт.	2 000
Установка унитаза	Подготовка места для установки унитаза (сверление монтажных отверстий, очистка поверхности пола от грязи и пыли); установка унитаза на предварительно подготовленное место; уплотнение унитаза к поверхности пола силиконом; подсоединение к готовым точкам системы водоснабжения и канализации без их предварительной доработки	шт.	1 500
Установка унитаза с инсталляцией	Подготовка места для установки унитаза (сверление монтажных отверстий, очистка места от грязи и пыли); установка унитаза на предварительно подготовленное место; подсоединение к готовым точкам системы водоснабжения и канализации без их предварительной доработки	шт.	2 200

Установка умывальника	Подготовка места для установки умывальника; установка умывальника на предварительно подготовленное место; подключение к готовым точкам системы ХВС, ГВС и канализации без их предварительной доработки	шт.	2 000
Установка душевой кабины	Сборка душевой кабины; подготовка места для установки кабины (очистка от пыли и грязи); установка на предварительно подготовленное место; подключение кабины к готовым точкам системы ХВС, ГВС и канализации без их предварительной доработки	шт.	от 5 000
Установка смесителя для ванны	Установка уплотнительных прокладок; подключение смесителя к готовым точкам системы ХВС и ГВС без их предварительной доработки	шт.	600
Установка смесителя для умывальника	Установка смесителя на умывальник; подключение смесителя к готовым точкам системы ХВС и ГВС без их предварительной доработки	шт.	800
Установка полотенцесушителя	Подготовка места для установки полотенцесушителя (сверление монтажных отверстий, очистка места от пыли и грязи), установка полотенцесушителя на предварительно подготовленное место и подключение к готовым точкам системы ГВС без их предварительной доработки	шт.	2 200
Установка стиральной машины	Снятие транспортировочных болтов; установка стиральной машины на рабочее место; подключение к готовым точкам системы водоснабжения и канализации без их предварительной доработки	шт.	1 500
Установка посудомоечной машины	Установка посудомоечной машины на рабочее место; подключение к готовым точкам системы водоснабжения и канализации без их предварительной доработки	шт.	1 000
Установка счетчика	Установка счетчика с фильтром механическим к готовым точкам системы водоснабжения без их предварительной доработки	шт.	600
Установка вентиля	Установка вентиля в действующую систему к готовым точкам без их предварительной доработки	шт.	200
Установка водонагревателя накопительного	Подготовка места для установки водонагревателя (сверление монтажных отверстий, очистка места от пыли и грязи), установка водонагревателя на предварительно подготовленное место и подключение к готовым точкам системы ХВС и ГВС без их предварительной доработки	шт.	2 500
Установка водонагревателя проточного	Подготовка места для установки водонагревателя (сверление монтажных отверстий, очистка места от пыли и грязи), установка водонагревателя на предварительно подготовленное место и подключение к готовым точкам системы ХВС и ГВС без их предварительной доработки	шт.	2 000

Установка душевой шланги	Установка уплотнительной прокладки; подсоединение к смесителю	шт.	300
Установка радиатора отопления	Подготовка места для установки радиатора (сверление монтажных отверстий, очистка места от пыли и грязи), установка радиатора на предварительно подготовленное место и подсоединение к готовым точкам системы теплоснабжения без их предварительной доработки	шт.	2 500
Установка сифона	Установка сифона на готовые точки системы канализации без их предварительной доработки	шт.	400
Установка фильтра, редуктора, гребенки	Установка фильтра, редуктора, гребенки к готовым точкам без их предварительной доработки	шт.	300
Демонтаж мойки, унитаза	Демонтаж подсоединяющих устройств системы водоснабжения; снятие с рабочего места мойки, унитаза; демонтаж подсоединяющих устройств системы канализации; очистка точек подсоединения систем водоснабжения и канализации от грязи; очистка рабочего места от грязи и пыли	шт.	250
Демонтаж ванны чугунной	Демонтаж сифона; снятие и вынос ванны с установленного помещения	шт.	700
Демонтаж ванны стальной, акриловой	Демонтаж сифона; снятие и вынос ванны с установленного помещения	шт.	350
Демонтаж металлических труб водоснабжения до 50 мм	Резка труб шлифовальной машинкой и вынос с установленного помещения	м. пог.	от 40
Демонтаж труб чугунных	Разборка труб и вынос с установленного помещения	м. пог.	300
Демонтаж чугунного стояка до 3 м	Разборка стояка и вынос с установленного помещения	м. пог.	550
Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м	Разборка стояка и вынос с установленного помещения	м. пог.	200
Демонтаж радиатора, конвектора	Разборка соединений к трубопроводам; демонтаж радиатора; демонтаж кронштейнов; очистка точек подсоединения системы теплоснабжения от грязи; очистка рабочего места от грязи и пыли	шт.	300
Демонтаж полотенцесушителя	Разборка соединений к трубопроводам; демонтаж полотенцесушителя; демонтаж кронштейнов; очистка точек подсоединения системы ГВС от грязи; очистка рабочего места от грязи и пыли	шт.	250
Комплексная разводка труб канализации и водоснабжения в стандартной квартире	1. Кухня: смеситель, стиральная машина; 2. Туалет: унитаз; 3. Ванная комната: ванна; смеситель.	компл.	от 7 700
Монтаж воздуховода	Монтаж воздуховода на открытых участках с установкой креплений для него	м. пог.	от 280
Нарезка резьбы на трубе	Нарезка резьбы вручную с помощью трубного клуппа	шт.	от 150

ООО «ЭЛИТЭП»

Мы гарантируем **КАЧЕСТВО** и индивидуальный подход к каждому клиенту.